

COMMUNE DE MONCHY LAGACHE

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix Unitaire	Total marché
INSTALLATION DE CHANTIER					
1	1 Installation de chantier et plans d'exécution	FF	1,00		
SOUS TOTAL - Installation de chantier					
TRAVAUX PREPARATOIRES					
2	1 Terrassement de trottoirs ou voirie	M3	29,92		
2	2 Terrassement d'espaces verts	M3	290,40		
2	6 Démolition mur existant	FF	1,00		
2	7 Abbatage d'arbres et arrachage de haie	FF	8,00		
SOUS TOTAL - Travaux préparatoires					
TRAVAUX DE VOIRIE & GENIE CIVIL					
TRAVAUX DE VOIRIE					
3	1 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile de classe 3	M2	615,00		
3	2 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	M3	270,00		
3	3 Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage	M2	646,00		
3	4 Fourniture et mise en œuvre de BB0/10	T	75,00		
TRAVAUX DE BORDURATION					
3	5 Fourniture et pose de bordures type T2	ml	160,00		
3	6 Fourniture et pose de caniveaux CC1	ml	42,50		
SOUS TOTAL - Voirie & Génie Civil					
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT					
4	1 Fourniture et pose de PVC CR8 200	ml	7,00		
4	2 Fourniture et pose de grilles avaloirs équipé d'une grille fonte 40*40	U	3,00		
4	3 Réalisation d'une tranchée drainante	ml	22,00		
4	4 Terrassement et façonnage d'une noue	ml	22,00		
SOUS TOTAL - Assainissement					
ESPACES VERTS					
5	1 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	M3	102,00		
5	2 Engazonnement de surface	M2	515,00		
SOUS TOTAL - PAYSAGEMENT					
TVA 19,6%					
TOTAL Général TTC					