

## **GENERALITES CONCERNANT LES PRIX**

D'une manière générale, les libellés de prix du bordereau des prix sont identiques à ceux du détail estimatif.

Les travaux seront payés par application des prix unitaires portés au bordereau des prix et appliqués aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et constatées par attachements contradictoires et dans la mesure où les ouvrages seront conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières et du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

En ce qui concerne les matériaux quantifiés au m<sup>3</sup>, les quantités exécutées s'entendent en volume théorique compacté mesuré sur profil.

Moyennant ces prix, l'entrepreneur assurera la parfaite exécution des travaux conformément aux prescriptions du C.C.T.G. complétées par celles du C.C.T.P. et du présent bordereau.

Les prix du présent bordereau s'entendent hors taxes. Ils s'appliquent quelles que soient les quantités mises en œuvre.

Ils tiennent compte notamment du phasage des travaux éventuel dû aux nécessités du chantier, au maintien des circulations, à la conservation des réseaux en place, aux programmes de déplacement des réseaux et à la durée liée à la construction des ouvrages et aux interventions fractionnées des différents intervenants et des précautions et respect des règles dans la réalisation.

Ils tiennent compte également des frais de balisage éventuels des voies de circulation.

Les prix de mise en décharge comprennent toutes les dépenses de transport, frais et droits de décharge.

Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux et mise en œuvre du matériel nécessaires à la réalisation des travaux suivant les règles de l'art et/ou les prescriptions des fournisseurs ou fabricants.

Il est entendu que toutes les dépenses afférentes suivantes sont comprises dans les prix :

- la confection des plans d'exécution complémentaires et nécessaires à la bonne réalisation des travaux
- les épreuves et essais liés au contrôle intérieur,
- le piquetage et les implantations,

la fourniture, mise en œuvre, mise en place du matériel et matériaux nécessaires pour une bonne réalisation conforme aux règles de l'art, aux exigences des fabricants, aux normes et aux règles en vigueur,  
toutes sujétions de pose et mise en place : scellement, découpe ou carottage des matériaux, coffrage ...  
le transport, chargement, déchargement des matériaux,  
toutes sujétions de protection vis-à-vis des ouvrages mitoyens et/ou enterrés,  
toutes sujétions de nettoyage et maintien en état de propreté constant du chantier et des abords (et notamment les voies empruntées par les engins),  
la mise à disposition du personnel spécialisé et compétent pour chaque spécialité d'intervention.

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
1 -	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>		
1 - 1	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce poste comprend l'installation de chantier conformément aux pièces du marché.</p> <p>Il comprend notamment:</p> <p>les aménagements de terrains ;</p> <p>les branchements aux réseaux divers et tous frais de fonctionnement ;</p> <p>l'amenée, l'installation, l'équipement, la mise à disposition, l'entretien et le repliement</p> <p>la signalisation temporaire du chantier conformément aux instructions en vigueur ;</p> <p>les sujétions liées à l'hygiène et la sécurité,</p> <p>le nettoyage et l'entretien des voiries publiques d'accès au chantier;</p> <p>les frais de clôture si nécessaire;</p> <p>la réalisation de sondage si nécessaire,</p> <p>l'élaboration des plans d'exécution et du dossier de récolement,</p> <p>la réalisation du piquetage général et éventuellement spécial,</p> <p>l'enlèvement, en fin de chantier, de tous les matériaux en excédent et la remise en état des lieux,</p> <p>l'élaboration d'un constat d'huissier.</p> <p>L'ensemble de ces installations sera implanté sur les emprises du chantier préalablement bornées.</p> <p>Une fraction égale à cinquante pour cent (50 %) de ce prix sera réglée à l'entrepreneur pour l'installation et l'amenée à pied d'œuvre des matériels. Le solde sera versé après repliement de tous les matériels et installations, l'enlèvement des matériaux en excédent, la fourniture du dossier de récolement et la remise en état des lieux.</p> <p><b>LE FORFAIT :</b></p>		
2 -	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>		
2 - 1	<p>Terrassement de trottoirs ou voiries</p> <p>Ce poste comprend le terrassement de trottoir ou voirie (revêtement et corps), l'extraction à la main ou mécaniquement, le chargement et l'évacuation en décharge appropriée des produits de démolition, y compris droits de décharge tout en préservant les accès riverains et les réseaux.</p> <p><b>LE METRE CUBE :</b></p>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
2 - 2	<p><b>Terrassement d'espaces verts</b></p> <p>Ce poste comprend le terrassement d'espaces verts, l'extraction à la main ou mécaniquement, le chargement et l'évacuation en décharge appropriée des produits extraits, y compris droits de décharge tout en préservant les aménagements voisins et les réseaux.</p> <p><b>LE METRE CUBE :</b></p>		
2 - 3	<p><b>Rabotage de voirie</b></p> <p>Ce prix rémunère le rabotage de la couche de roulement et corps de chaussée y compris l'évacuation des fraisas.</p> <p><b>LE METRE CARRE :</b></p>		
2 - 4	<p><b>Démolition de trottoir existant ou de voirie</b></p> <p>Ce poste comprend la démolition de trottoir (revêtement) sur 4cm, l'extraction à la main ou mécaniquement, le chargement et l'évacuation en décharge des produits de démolition, y compris droits de décharge tout en préservant les accès riverains.</p> <p><b>LE METRE CARRE :</b></p>		
2 - 5	<p><b>Déplacement de candélabre existant</b></p> <p>Ce poste rémunère le démontage d'un candélabre, la démolition du massif si nécessaire, le coulage d'un nouveau massif adapté aux caractéristiques du candélabre, les raccords électriques nécessaires suivant les réglementation en vigueur, le remontage et le réglage du candélabre.</p> <p><b>L'UNITE :</b></p>		
2 - 6	<p><b>Abattage d'arbres et arrachage de haie</b></p> <p>Ce poste rémunère l'abattage des arbres situés devant l'église ainsi que 50 mètres linéaires de haie derrière l'église, le dessouchage et l'évacuation des déchets en décharge appropriée (y/c frais de décharge).</p> <p><b>LE FORFAIT :</b></p>		
3 -	<b>TRAVAUX DE VOIRIE &amp; GENIE CIVIL</b>		
	<b>TRAVAUX DE VOIRIE</b>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
3 - 1	<p><b>Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane</b></p> <p>Ce prix comprend la fourniture et la pose d'un film Polyane. Surface à prendre en compte est la surface recouverte.</p> <p>LE METRE CARRE</p>		
3 - 2	<p><b>Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile de classe 3</b></p> <p>Ce prix comprend la fourniture et la pose de géotextile de classe 3 sous la couche de fondation. Le géotextile au contact de la couche de fondation est en polypropylène conforme aux normes, a une masse surfacique de 300 g/m<sup>2</sup> et est du type thermolié. Surface à prendre en compte est la surface recouverte.</p> <p>LE METRE CARRE</p>		
3 - 3	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nivellement de la couche inférieure,</li> <li>- la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un lot de granulats 0/31.5,</li> <li>- le malaxage et l'humidification, WOPM-1&lt;W REF&lt; WOPM +0.5</li> <li>- le compactage, les essais, le nettoyage des voies empruntées et des véhicules,</li> </ul> <p>Ce prix rémunère le réglage fin du support. Le volume pris en compte sera déterminé contradictoirement.</p> <p>LE METRE CUBE</p>		
3 - 4	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de GC</b></p> <p>Ce prix comprend l'amenée et le repliement de l'atelier de mise en œuvre, le réglage des matériaux en couche d'épaisseur conforme aux prescriptions, le compactage jusqu'à l'obtention des exigences, l'arrosage (y compris fourniture de l'eau) et la scarification éventuelle, les sujétions dues au travail sous circulation le cas échéant, les sujétions dues au phasage des travaux, les sujétions dues aux contrôles éventuellement effectués par le Maître d'Oeuvre. Il s'applique au volume de matériaux mis en place après compactage.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
3 - 5	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nivellement et le compactage du fond de forme,</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de béton chromofibre VBA sur 12cm d'épaisseur, (les agrégats donnant la teinte au béton seront choisis par le maître d'ouvrage et validé par la maître d'œuvre),</li> <li>- la désactivation du béton par pulvérisation,</li> <li>- le nettoyage du désactivant,</li> <li>- le fractionnement du revêtement par des joints de retraits réalisés par sciage et remplis par du cordon élastomère</li> <li>- le contrôle par carottage des épaisseurs à la demande du Maître d'oeuvre.</li> <li>- y compris toutes sujétions.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE :</p>		
3 - 6	<p><b>Fourniture et pose de pavé grès rustique</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nivellement et le compactage du fond de forme,</li> <li>- la démolition des sur largeurs éventuelles, les sciages complémentaires du revêtement,</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de mortier en lit de pose, de solin en épaulement</li> <li>- la fourniture, la pose de pavés grès, l'exécution de joints uniformes en mortier hydrofuge, les coupes éventuelles,</li> <li>- une planche d'essai devra être valisée par le maître d'oeuvre.</li> <li>- y compris toutes sujétions.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE :</p>		
3 - 7	<p><b>Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage</b></p> <p>Ce prix rémunère la couche d'accrochage des enrobés au dosage 300 grammes de bitume résiduel, la fourniture à pied d'œuvre du liant, le nettoyage du support, la mise en œuvre.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>		
3 - 8	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de BB0/10</b></p> <p>Ce prix comprend :</p>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les opérations topographiques éventuelles,</li> <li>- la préparation du support : déflachage, suppression de relief, balayage,</li> <li>- la fourniture, la pesée, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton bitumineux y compris les sujétions de fabrication du produit,</li> <li>- les essais et contrôles prévus au CCTP,</li> <li>- les sujétions de finition autour des ouvrages existants ainsi que leur conservation en parfait état,</li> <li>- le répandage, le réglage, le compactage conformément au CCTP,</li> <li>- le nettoyage des voies empruntées et des véhicules.</li> </ul> <p>Ce prix rémunère à la tonne, la réfection en béton bitumineux mis en couche de roulement sur une épaisseur de 5cm sous voirie et parking. Les quantités prises en compte seront déterminées par application des profils en travers sur les longueurs d'application relevées contradictoirement.</p> <p>LA TONNE</p>		
3 - 9	<p><b>Fourniture et pose de sable stabilisé</b></p> <p>Ce prix rémunère la préparation du support, la fourniture et la mise en œuvre de sable stabilisé conformément du CCTP y compris toutes sujétions.</p> <p>LE METRE CARRE</p>		
<b>TRAVAUX DE BORDURATION</b>			
3 - 10	<p><b>Fourniture et pose de bordurettes type P1</b></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, la pose de bordures préfabriquées en béton classe 75, le jointoiement, la fourniture et la mise en œuvre de béton d'assise, de solin, de mortier, les coupes éventuelles.</p> <p>LE METRE LINEAIRE</p>		
3 - 11	<p><b>Fourniture et pose de bordures type T2</b></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, la pose de bordures préfabriquées en</p>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	béton classe 100, le jointoiment, la fourniture et la mise en œuvre de béton d'assise, de solin, de mortier, les coupes éventuelles. LE METRE LINEAIRE :		
3 - 12	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de frise en pavé rustique</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nivellement et le compactage du fond de forme,</li> <li>- la démolition des sur largeurs éventuelles, les sciages complémentaires du revêtement,</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de béton d'assise, de solin, de mortier,</li> <li>- la fourniture, la pose de frise de rive en pavés grès (2 lignes), l'exécution des joints en mortier hydrofuge, les coupes éventuelles.</li> <li>- y compris toutes sujétions.</li> </ul> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>		
<b>TRAVAUX DE GENIE CIVIL</b>			
3 - 13	<p><b>Nettoyage par hydrosablage et remise en état du mur de soutènement</b></p> <p>Ce prix comprend le nettoyage par hydro sablage (y compris amenée et replis de l'atelier et fourniture du sable de sablage) et la remise en état (rejointoiment...) du mur de soutènement existant, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>LE FORFAIT :</p>		
3 - 14	<p><b>Démolition du mur de soutènement existant</b></p> <p>Ce prix rémunère la démolition, le transport, l'évacuation y compris droit de décharge. Ce Poste comprend également tout dispositif nécessaire au maintien des remblai au droit du mur existant.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>		
3 - 15	<p><b>Fourniture et pose de murs de soutènement préfabriqués en L ht : 1,00m et de long : 2,00</b></p> <p><b>Ce prix rémunère :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le terrassement nécessaire à la pose des éléments,</li> <li>- la mise en place de dispositif pour le maintien des remblais,</li> <li>- la fourniture et mise en œuvre de grave ciment en lit de pose conformément au CCTP,</li> </ul>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le transport, la fourniture et pose de mur de soutènement conformément au CCTP,</li> <li>- les dispositifs nécessaires à la manutention des éléments,</li> <li>- la fourniture et pose de drain annelé Ø80 avant le remblaiement,</li> <li>- la remise en œuvre et le nivellement des remblais au dos des éléments</li> <li>- l'évacuation des remblais excédentaires,</li> <li>- y compris toutes sujétions.</li> </ul> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>		
3 - 16	<p><b>Reprise de l'escalier existant</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la démolition de l'escalier existant,</li> <li>- la mise en conformité des différentes marches de l'escalier,</li> <li>- le coffrage et le décoffrage de l'escalier si nécessaire,</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de pavés grès rustique conformément au CCTP pour la réalisation des marches,</li> <li>- la réalisation des joints en mortier,</li> <li>- y compris toutes sujétions.</li> </ul> <p>LE FORFAIT :</p>		
4 -	<b>TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT</b>		
4 - 1	<p><b>Mise à niveau d'ouvrages existants</b></p> <p>Ce prix comprend la remise à niveau des ouvrages existants (Regards, bouches d'égout, avaloirs, boîtes de branchement...), y compris rehausse béton et ferrailage.</p> <p>Il rémunère également la fourniture et la pose d'un tampon fonte si nécessaire.</p> <p>LE FORFAIT :</p>		
4 - 2	<p><b>Fourniture et pose d'un caniveau à grille</b></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de caniveau à grille (type aco drain ou similaire) conformément aux prescriptions du CCTP.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>		
4 - 3	<p><b>Terrassement et façonnage de noue</b></p> <p>Ce prix rémunère le mètre linéaire de noues réalisées conformément aux prescriptions du CCTP et plans types. Il comprend en particulier</p>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	<p>le terrassement du sol en place, la fourniture et la pose en fond de terrassement d'un drain ø 160, la fourniture et pose de matériaux drainant de type grave 20/40 (ép.0.50 m), la mise en œuvre de la terre végétale non compactée et son profilage conformément aux pièces graphiques ainsi que le raccordement au puit d'infiltration.</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>		
4 - 4	<p><b>Réalisation de tranchée drainante</b></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un drain annelé en PVC. DIAM.80mm. il comprend également la réalisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de la tranchée, des niches dans les fonds de fouille au droit des collets,</li> <li>- la fourniture, la mise en œuvre et le réglage en fond de tranchée ouverte, la fourniture, la mise à longueur,</li> <li>- le calage du drain,</li> <li>- les fournitures et mises en œuvre nécessaire pour assurer l'étanchéité des joints entre tuyaux et au droit des regards,</li> <li>- la fourniture et pose de matériaux de granulométrie 20/40</li> <li>- La fourniture et pose d'un géotextile de classe 3 pour la réalisation de la tranchée drainante.</li> <li>- L'évacuation des déblais excédentaires,</li> <li>- les sujétions d'exécution dans l'embaras des étais ,</li> <li>- l'entretien des ouvrages jusqu'à la réception.</li> </ul> <p>LE METRE LINEAIRE</p>		
4 - 5	<p><b>Réalisation d'un puit d'infiltration y compris dispositif de fermeture</b></p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un regard de diamètre 800mm et 3.00m de profondeur. Il comprend la fourniture et la pose d'un grille circulaire de diamètre 650mm, y compris toutes sujétions.</p> <p>LE FORFAIT :</p>		
5 -	<b>TRAVAUX DE PAYSAGEMENT &amp; MISE EN LUMIERE</b>		
5 - 1	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de terre végétale</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture à pied d'œuvre de terre végétale et sa mise en œuvre sur les différents espaces verts,</li> <li>- les analyses physico-chimiques de la terre, l'apport d'engrais et d'amendements,</li> <li>- y compris toutes sujétions.</li> </ul>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	<p>Le volume pris en compte sera déterminé contradictoirement.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>		
5 - 2	<p><b>Engazonnement de surface</b></p> <p>Ce prix comprend l'épierrage superficiel et le brisement des mottes, la fourniture à pied d'œuvre des graines et le semis à raison de 20 à 30 g/m<sup>2</sup>, l'engazonnement complet avec préparation du sol, le griffage pour enfouissement, la fourniture à pied d'œuvre et l'épandage d'engrais, l'arrosage, la première tonte, l'entretien et la garantie de bonne levées jusqu'à la première coupe incluse. La première tonte sera réalisée à une hauteur de 6 à 7 cm lorsque le gazon aura atteint une hauteur de 10 cm.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>		
5 - 3	<p><b>Réalisation de prairie Fleurie</b></p> <p>Ce prix comprend l'épierrage superficiel et le brisement des mottes, la fourniture à pied d'œuvre des graines et le semis à raison de 20 à 30 g/m<sup>2</sup>, la préparation du sol, le griffage pour enfouissement, la fourniture à pied d'œuvre et l'épandage d'engrais, l'arrosage, la première fauche, l'entretien et la garantie de bonne levées jusqu'à la première coupe incluse. Présentation d'échantillons (photo) avant plantation de la prairie.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>		
5 - 4	<p><b>Réalisation de massifs de vivaces</b></p> <p>Ce prix comprend l'épierrage superficiel et le brisement des mottes, la fourniture à pied d'œuvre des plantes à raison de 4 unités par m<sup>2</sup>, la préparation du sol, le griffage pour enfouissement, la fourniture à pied d'œuvre et l'épandage d'engrais, l'arrosage, l'entretien pendant 1 an et la garantie de bonne levées.</p> <p>Les massifs seront composés de</p> <p>LE METRE CARRE :</p>		
5 - 5	<p><b>Réalisation d'une haie de Charmille</b></p>		
5 - 6	<p><b>Plantation d'arbre haute tige : Quercus Robur 20/25</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le choix et marquage en pépinière / présentation d'un échantillon type</li> </ul>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture de végétaux répondant aux normes NF 12-051 et NF 12- 055</li> <li>- le transport</li> <li>- la protection et déchargement sur le chantier</li> <li>- la réception des végétaux avant plantation</li> <li>- le déchargement - protection – mise en jauge sur le chantier</li> <li>- le piquetage en présence du Maître d'Œuvre</li> <li>- la plantation proprement dite - dans les règles de l'art (fosse d'arbre, fourniture et mise en œuvre de la terre végétale, ameublissement du sol, plombage terre végétale nivellement nettoyage...)</li> <li>- la taille dans les règles de l'art des parties aériennes et souterraines du sujet à planter</li> <li>- le paillage du tronc</li> <li>- la réalisation de la cuvette d'arrosage</li> <li>- l'arrosage</li> <li>- la conservation et l'entretien jusqu'à réception des travaux</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre verticale de 3 tuteurs en pin traité en autoclave classe 4, tournés, fraisés, calibrés, Ø8, d'une hauteur totale de 3m dont 2,00m hors sol.</li> <li>- la fourniture et mise en œuvre horizontale, en pin traité en autoclave classe 4, longueur 110cm, largeur 15cm, ép. 3cm, fixées sur les tuteurs à l'aide de vis inoxydables (4u/planchette)</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de 3 colliers à boucle, élastomères. Ceux-ci seront fixés sur la planchette à l'aide de vis inoxydables (2u/colliers)</li> <li>- la fourniture et la mise en place d'amendement et fertilisants pour les arbres tiges dont la composition devra respecter les proportions indiquées</li> <li>- la fermeture de la fosse et le régalaage des terres</li> <li>- le remplacement pendant la période de garantie de 1 an</li> <li>- la garantie de reprise 1 an des arbres tiges</li> <li>- l'entretien compris dans la garantie de reprise</li> <li>- y compris toutes sujétions</li> </ul> <p>L'UNITE</p>		
5 - 7	<p><b>Plantation d'arbre haute tige : Faggus Sylvatica Purpurea 20/25</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le choix et marquage en pépinière / présentation d'un échantillon type,</li> <li>- la fourniture de végétaux répondant aux normes NF 12-051 et NF 12- 055</li> <li>- le transport</li> <li>- la protection et déchargement sur le chantier</li> <li>- la réception des végétaux avant plantation</li> </ul>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le déchargement - protection – mise en jauge sur le chantier</li> <li>- le piquetage en présence du Maître d'Œuvre</li> <li>- la plantation proprement dite - dans les règles de l'art (fosse d'arbre, fourniture et mise en œuvre de la terre végétale, ameublement du sol, plombage terre végétale nivellement nettoyage...)</li> <li>- la taille dans les règles de l'art des parties aériennes et souterraines du sujet à planter</li> <li>- le paillage du tronc</li> <li>- la réalisation de la cuvette d'arrosage</li> <li>- l'arrosage</li> <li>- la conservation et l'entretien jusqu'à réception des travaux</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre verticale de 3 tuteurs en pin traité en autoclave classe 4, tournés, fraisés, calibrés, Ø8, d'une hauteur totale de 3m dont 2,00m hors sol.</li> <li>- la fourniture et mise en œuvre horizontale, en pin traité en autoclave classe 4, longueur 110cm, largeur 15cm, ép. 3cm, fixées sur les tuteurs à l'aide de vis inoxydables (4u/planchette)</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de 3 colliers à boucle, élastomères. Ceux-ci seront fixés sur la planchette à l'aide de vis inoxydables (2u/colliers)</li> <li>- la fourniture et la mise en place d'amendement et fertilisants pour les arbres tiges dont la composition devra respecter les proportions indiquées</li> <li>- la fermeture de la fosse et le régalaage des terres</li> <li>- le remplacement pendant la période de garantie de 1 an</li> <li>- la garantie de reprise 1 an des arbres tiges</li> <li>- l'entretien compris dans la garantie de reprise</li> <li>- y compris toutes sujétions</li> </ul> <p>L'UNITE</p>		
5 - 8	<p><b>Plantation d'arbre haute tige : Malus Communis "Jonagold" 12-14</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le choix et marquage en pépinière / présentation d'un échantillon type,</li> <li>- la fourniture de végétaux répondant aux normes NF 12-051 et NF 12- 055</li> <li>- le transport</li> <li>- la protection et déchargement sur le chantier</li> <li>- la réception des végétaux avant plantation</li> <li>- le déchargement - protection – mise en jauge sur le chantier</li> <li>- le piquetage en présence du Maître d'Œuvre</li> <li>- la plantation proprement dite - dans les règles de l'art (fosse d'arbre, fourniture et mise en œuvre de la terre végétale,</li> </ul>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	<p>ameublement du sol, plombage terre végétale nivellement nettoyage...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la taille dans les règles de l'art des parties aériennes et souterraines du sujet à planter</li> <li>- le paillage du tronc</li> <li>- la réalisation de la cuvette d'arrosage</li> <li>- l'arrosage</li> <li>- la conservation et l'entretien jusqu'à réception des travaux</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre verticale de 3 tuteurs en pin traité en autoclave classe 4, tournés, fraisés, calibrés, Ø6, d'une hauteur totale de 3m dont 2,00m hors sol.</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de 3 colliers à boucle, élastomères. Ceux-ci seront fixés sur la planchette à l'aide de vis inoxydables (2u/colliers)</li> <li>- la fourniture et la mise en place d'amendement et fertilisants pour les arbres tiges dont la composition devra respecter les proportions indiquées dans le C.C.T.P</li> <li>- la fermeture de la fosse et le régalaage des terres tel qu'il a été décrit au CCTP</li> <li>- le remplacement pendant la période de garantie de 1 an</li> <li>- la garantie de reprise 1 an des cépées</li> <li>- l'entretien compris dans la garantie de reprise</li> </ul> <p>y compris toutes sujétions</p> <p>L'UNITE :</p>		
5 - 9	<p><b>Fourniture et pose de spots d'éclairage</b></p> <p>Ce poste rémunère la fourniture et pose de spots de type TERRA midi de chez COMATELEC ou équivalent et tous les travaux nécessaires à leur raccordement sur le réseau d'éclairage.</p> <p>L'UNITE</p>		
5 - 10	<p><b>Extension du réseau d'éclairage public</b></p> <p>Ce poste rémunère la réalisation de l'extension du réseau d'éclairage public nécessaire pour faire fonctionner les 5 spots plantés le long du mur de l'EGLISE .</p> <p>IL rémunère, la réalisation de la boîte de dérivation au niveau du candélabre le plus proche, la réalisation de la tranchée y compris remblaiement, le passage du réseau d'éclairage sous fourreau et la connexion aux spots.</p> <p>LE FORFAIT</p>		
5 - 11	<p><b>Fourniture et pose de Banc</b></p> <p>Ce poste rémunère la fourniture et la pose de banc type Phoenix de chez METALCO ou équivalent – RAL au choix du maître d'ouvrage sur proposition.</p>		

N° Prix	Désignation	Prix unitaire en Euros	Prix unitaire en Euros Prix en toutes lettres
	L'UNITE		
5 - 12	<b>Fourniture et pose de panneaux de signalisation</b> Ce poste rémunère la fourniture et la pose panneau de marquage de place de parking réservés aux Handicapés.  L'UNITE		

Dressé par le Maître d'œuvre  
A Boves, le 23 Octobre 2009

Lu et approuvé par le Maître d'Ouvrage  
A , le

Fait en un seul original à , le  
Mention manuscrite "Lu et approuvé",  
Signature et tampon commercial de l'entrepreneur